



INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI “STANDARD-TIPO”

COSA E' COMPRESO

- Fissaggio della unità interna su apposito supporto a muro.
- Posizionamento della unità esterna a pavimento mediante i piedini in dotazione alla macchina.
- Realizzazione di n.1 foro per ciascuno split da diametro di 60 mm., su muratura in laterizio vuoto fino a 400 mm. di spessore.
- Fornitura e posa in opera di canalina anti UVA in PVC bianco per una lunghezza fino a 3 mt. per ciascuno split.
- Fornitura e posa in opera di tubazione frigorifera in rame coibentato per impianti di refrigerazione e tubo di scarico condensa per una lunghezza fino a 3 mt. per ciascuno split.
- Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico/segnali tra unità interna e unità esterna.
- Ottimizzazione dell'efficienza energetica del prodotto tramite aspirazione dell'aria dall'impianto (vuoto gas) e verifica di eventuali perdite di gas da circuito frigorifero.
- Collaudo e spiegazione delle principali funzioni del prodotto.
- Pulizia generale dell'area dove è stata eseguita l'installazione
- Rilascio del certificato di installazione garantita 2 anni ai sensi del D.M. 37/2008
- Rilascio della Dichiarazione di Conformità



OPERE EXTRA NON INCLUSE NELLA INSTALLAZIONE “STANDARD-TIPO”

- Tubazione frigorifera comprensiva di eventuale canalina in PVC bianco, oltre i 3 mt.; costo al mt. lineare compresa la fornitura e posa in opera a € 35,00
- Tubazione scarico condensa comprensiva di eventuale canalina in PVC bianco, oltre i 3 mt.; costo al mt. lineare compresa la fornitura e posa in opera a €/mt. 15,00
- Foro su muratura di laterizio vuoto, da diametro di 60 mm., su muratura in laterizio vuoto fino a 400 mm. di spessore, a € cadauno 85,00
- Curva ad angolo in PVC bianco, fornitura e posa in opera cadauna € 20,00
- Trabattello per posizionamento unità esterna fino a massimo mt. 4,00 a € 170,00
- Staffa di installazione a parete unità esterna o supporti antivibranti a pavimento, fornitura e posa in opera a € 45,00
- Collegamento elettrico a €/mt. € 25,00
- Carica gas freon, fornitura e posa in opera a €/kg € 90,00
- Pompa scarico condensa, fornitura e posa in opera € 160,00
- Interruttore magnetotermico compreso supporto a parete a toppa, fornitura e posa in opera a € 150,00
- Opere in economia eventuali a persona a €/h 38,00

I prezzi indicati sono IVA esclusa